

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ (ก)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปัตตานี ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประเภท ที่พักขยะทั่วไป

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กธ กอง

กรม

แบบเลขที่

เอกสารเลขที่

พื้นที่อาคาร

ตร.ม

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔

จำนวน ๒ แผ่น

จำนวน

ชั้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)	157,941.00		
	ราคารวมค่า Factor F ๑.๒๗๐๘	200,711.42		
2	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	200,711.42		
	คิดเป็นเงินประมาณ	200,711.00		
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร. ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ -บาท/ ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ วงศ์พรต)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฉลอง มีสงค์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิเวศ บุญญโส)

แบบ ปร.๖ แผ่นที่๑/๒

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.๖ แผ่นที่๒/๒

3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0		
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ คอกเบี้ย กำไร	0		
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	157,941		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 ระบบเสียง (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินใจ และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0		

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ประมาณราคาก่อสร้าง ที่พักขยะทั่วไป

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปัตตานี

เอกสารเลขที่

ประมาณการโดย นายนิวัฒน์ วงศ์พรต

วันที่ประมาณราคา

๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื้อที่อาคาร ๑,๘๒๐ ตร.ม

วันที่ปรับราคา

พื้นที่จอดรถ

ตร.ม

จำนวน

ชั้น

วิศวกร

ผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่	สรุปหมวดงาน	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานโครงสร้าง							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
1	งานดินถม-ทรายถม							
	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	8	0.00	-	100.00	800.00	800.00
	ทรายอัดแน่น	ลบ.ม	1	467.29	467.29	92.00	92.00	559.29
2	งานคอนกรีต							
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	1	2,257.00	2,257.00	398.00	398.00	2,655.00
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม	ลบ.ม	2	2,332.00	4,664.00	498.00	996.00	5,660.00
3	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม	10	210.00	2,100.00	133.00	1,330.00	3,430.00
	ตะปู	กก.	6	46.73	280.38	-	-	280.38
4	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	RB 6 มม.	กก.	104	27.10	2,818.40	2.10	218.40	3,036.80
	RB 12 มม.	กก.	224	26.35	5,902.40	2.10	470.40	6,372.80
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4	51.40	205.60	0.00	-	205.60
	รวม				18,695.07		4,304.80	22,999.87
	2. งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	[100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	12	841.20	10,094.40	-	-	10,094.40
	[75x45x15x3.2 มม.	ท่อน	16	700.93	11,214.88	0	-	11,214.88
2	ค่าแรงประกอบติดตั้ง โครงหลังคาหลัก	ตร.ม	40.50	0	-	120	4,860.00	4,860.00
3	หลังคากระเบื้องลอนคู่ตราช้าง	แผ่น	130	51.4	6,682.00	45	5,850.00	12,532.00
4	สติกเกอร์	อัน	150	2.8	420.00	0	-	420.00
	รวม				28,411.28		10,710.00	39,121.28

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบลาด หน้า 6 มม.							
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี @ 0.60x0.80 ม.	ตร.ม	40.50	225.00	9,112.50	94.00	3,807.00	12,919.50
	รวม				9,112.50		3,807.00	12,919.50
	2.3 งานผนังและฉาบผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม	18	140.00	2,520.00	89.00	1,602.00	4,122.00
2	ฉาบปูนเรียบ-ผนังภายใน-นอก	ตร.ม	36	50.00	1,800.00	100.00	3,600.00	5,400.00
3	เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม.	ม.	30.50	50.00	1,525.00	44.00	1,342.00	2,867.00
	รวม				5,845.00		6,544.00	12,389.00
	2.4 งานพื้น							
1	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	ตร.ม	40	485.00	19,400.00	174.00	6,960.00	26,360.00
	รวม				19,400.00		6,960.00	26,360.00
	2.5 งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์							
1	ประตูเหล็กขนาด (0.90x2) x 2.00 ม.	ชุด	1	6,200.00	6,200.00	200.00	200.00	6,400.00
	หน้าต่างเหล็กบาน # 1 นิ้ว พร้อมมุ้งลวด							
2	ช่องแสงบานตาย ขนาด 1.00x2.00 ม.	ชุด	12	2,500.00	30,000.00	100.00	1,200.00	31,200.00
	หน้าต่างเหล็กบาน # 1 นิ้ว พร้อมมุ้งลวด							
	รวม				36,200.00		1,400.00	37,600.00
	2.6 งานทาสี							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม	78	35.00	2,730.00	34.00	2,652.00	5,382.00
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	15	40.00	600.00	38.00	570.00	1,170.00
	รวม				3,330.00		3,222.00	6,552.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				120,993.85		36,947.80	157,941.65

- 
- 
- 